Comune di Bagnaria Arsa (Ud) - Prot. N. 0001756 del 28-02-2022

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Bagnaria Arsa

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A) DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA

COMMITTENTE
COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Area Tecnica
R.U.P. dott. David Pitta

04.5 FASCICOLO SCHEDE CRITICITA' CASTIONS DELLE MURA

DATA: 28 febbraio 2022

PROFESSIONISTA INCARICATO
Arch. Claudia Carraro

CONSULENZA ESTERNA
Ing. Fabio Gon

SUPERNOVA design group

STUDIO TANDEM
RICERCHE, PROGETTI, PERCORSI PER LO SPAZIO URBANO, L'AMBIENTE, LA QUALITÀ DELLA VITA

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	**CASTIONS DELLE MURA**	**L05**
Via	**Tolmezzo**	**V01**
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da area di parcheggio civ. 6/A a via Trieste	



Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Parcheggio vicino Sala “don Aldo”	**C01**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.04_Marciapiede non presente o non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	8500 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, preferibilmente disposti per la formazione di aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo urbano, segnaletica verticale, cassonetti, pali dell'illuminazione pubblica.
Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, altezza cordolo 10 cm da piano di calpestio.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

13.898,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Ingresso parcheggio vicino Sala “don Aldo”	**C02**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	700 cm
Larghezza	154 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
755,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Ingresso parcheggio vicino Sala “don Aldo”	**C03**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	110 cm
Larghezza	154 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
611,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Sala “don Aldo”	**C04**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	87 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Note:

Modalità d’intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Sala “don Aldo”	**C05**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	87 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Note:

Modalità d’intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

200,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Sala “don Aldo”, fermata TPL	**C06**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

10.01_Fermata TPL non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Adeguamento della banchina con segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
900,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Sala “don Aldo”	**C07**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	13 cm
Lunghezza	400 cm
Larghezza	160 cm
Pendenza	8%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.152,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Sala “don Aldo”	**C08**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	400 cm
Larghezza	152 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.095,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Sala “don Aldo”	**C09**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	600 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
504,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Int. con via Lombardia	**C10**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	78 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Int. con via Lombardia	**C11**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	81 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 148 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Int. con via Lombardia	**C12**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.01_Attraversamento pedonale non presente

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	700 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di attraversamento pedonale a 5 m dal segnale di STOP. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.566,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato destro	**V01**
Identificazione	Dall'int. con via Lombardia all'int. con via della Villa	**C13**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.04_Marciapiede non presente o non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	26000 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucciolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
70.200,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/A, area di parcheggio	**C14**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.098,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/A, area di parcheggio	**C15**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.03_Percorso con delimitazione non percepibile

Altezza dislivello	
Lunghezza	6500 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Nuova organizzazione dell'area di parcheggio con arretramento degli stalli e posa di cordoli a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale in prossimità dell'aiuola. Larghezza min 150 cm, altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.875,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/A, area di parcheggio	**C16**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	200 cm
Larghezza	300 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riparazione puntuale della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso posizionamento a raso del chiusino.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
420,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/A, area di parcheggio	**C17**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

9.03_Stallo riservato non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	500 cm
Larghezza	328 cm
Pendenza	

Note: segnaletica verticale non conforme al D.P.R. 151/2012

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Adeguamento del parcheggio riservato con segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.



Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

185,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/B, area di parcheggio	**C18**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.02_Percorso con pendenza trasversale superiore al 1%

Altezza dislivello	
Lunghezza	600 cm
Larghezza	400 cm
Pendenza	4%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.680,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/B, area di parcheggio	**C19**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.03_Percorso con delimitazione non percepibile

Altezza dislivello	
Lunghezza	5000 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di cordolo a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione da realizzare lungo il margine del marciapiede per costituzione di guida naturale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.750,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/B, fermata TPL	**C20**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

10.01_Fermata TPL non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	5000 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Adeguamento della banchina con segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
900,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/B, ingresso secondario Baseball	**C21**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	370 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	8%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.836,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/B, int. con via Roggia la Castra	**C22**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	3 cm
Lunghezza	500 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
360,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ. 6/B, int. con via Roggia la Castra	**C23**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.01_Attraversamento pedonale non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	500 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.640,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.2, via Roggia la Castra	**C24**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	3 cm
Lunghezza	550 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
396,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.6	**C25**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	520 cm
Larghezza	248 cm
Pendenza	15%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.572,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.6	**C26**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	248 cm
Larghezza	20 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
174,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.4A	**C27**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	183 cm
Larghezza	50 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
129,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.4A	**C28**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	800 cm
Larghezza	183 cm
Pendenza	6%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.426,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.4A	**C29**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	100 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
648,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.2D	**C30**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	100 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
526,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.2C	**C31**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	100 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
526,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.2A	**C32**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	100 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
526,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.2	**C33**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	140 cm
Larghezza	82 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
98,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.2	**C34**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	350 cm
Larghezza	140 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.386,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	civ.2	**C35**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	1400 cm
Larghezza	140 cm
Pendenza	8%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.133,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	Lotto non edificato dopo civ.2	**C36**

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	70 cm
		Pendenza	
	Note: larghezza marciapiede 150 cm.		

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	**V01**
Identificazione	Lotto non edificato dopo civ.2	**C37**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.04_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note: dimensioni griglia 105x105 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione della caditoia o della griglia e sostituzione con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
370,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	**CASTIONS DELLE MURA**	**L05**
Via	**Trieste**	**V02**
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da via Tolmezzo a ingresso cimitero	



Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Trieste - lato destro	**V02**
Identificazione	Chiesa sul lato opposto	**C01**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.01_Attraversamento pedonale non presente

Altezza dislivello	17 cm
Lunghezza	600 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di attraversamento pedonale a 5 m dal segnale di STOP. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

5.986,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Trieste - lato destro	**V02**
Identificazione	Chiesa sul lato opposto	**C02**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	74 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Trieste - lato destro	**V02**
Identificazione	Int. con via Tolmezzo	**C03**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	80 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Trieste - lato sinistro	**V02**
Identificazione	Accesso al cimitero	**C04**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	84 cm
Larghezza	300 cm
Pendenza	17%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.512,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Trieste - lato sinistro	**V02**
Identificazione	Accesso al cimitero	**C05**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

9.01_Stallo riservato non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di parcheggio con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
240,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Trieste - lato sinistro	**V02**
Identificazione	Chiesa	**C06**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	260 cm
Larghezza	200 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della pavimentazione o di una sua parte mediante rimozione degli elementi discontinui e nuova posa, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

364,00 €

Comune di Bagnaria Arsa (Ud) - Prot. N. 0001756 del 28-02-2022

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	**CASTIONS DELLE MURA**	**L05**
Via	**Della Villa**	**V03**
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da via Tolmezzo a civ.53 via della Villa	



Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	Dall'int. con via Tolmezzo al civ. 2	**C01**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.04_Marciapiede non presente o non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	21000 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucciolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
56.700,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.2	**C02**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	700 cm
Larghezza	195 cm
Pendenza	8%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note: percorso in piano di larghezza minima 120 con eventuali paletti parapedonali.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.861,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.2	**C03**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.08_Ostacolo generico

Altezza dislivello	18 cm
Lunghezza	127 cm
Larghezza	26 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Aggiunta di grigliato per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

555,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.2, in prossimità della fermata bus	**C04**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	600 cm
Larghezza	145 cm
Pendenza	15%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.566,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8, fermata TPL	**C05**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

10.01_Fermata TPL non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	700 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Adeguamento della banchina con segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
900,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8, fermata TPL	**C06**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	700 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
882,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8	**C07**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	130 cm
Larghezza	182 cm
Pendenza	11%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

918,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8	**C08**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	120 cm
Larghezza	50 cm
Pendenza	11%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note: Criticità risolvibile, ma legata alla criticità C09 V03.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

252,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8	**C09**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)

Altezza dislivello	
Lunghezza	800 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note: larghezza minima di passaggio pari a 50 cm in corrispondenza dei pluviali, larghezza di passaggio pari a 70 cm in corrispondenza del muro con rivestimento a cappotto.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

0,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8	**C10**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	127 cm
Larghezza	90 cm
Pendenza	9%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note: Criticità risolvibile, ma legata alla criticità C09 V03.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

454,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8, area di parcheggio	**C11**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.03_Percorso con delimitazione non percepibile

Altezza dislivello	
Lunghezza	1200 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Prolungamento dell'aiuola in corrispondenza del passo carraio per ridurre quanto più possibile il varco tra percorso pedonale e carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza massima del varco 8 m.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
400,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8, area di parcheggio	**C12**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	
Larghezza	150 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
648,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8, area di parcheggio	**C13**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	70 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.8, area di parcheggio	**C14**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello fino a 2,5 cm

Altezza dislivello	10-12 cm
Lunghezza	300 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione del dislivello mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

972,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.16	**C15**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito, in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

0,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.16	**C16**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	700 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.528,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.16	**C17**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	650 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.852,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.18	**C18**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	1300 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.638,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.18	**C19**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	500 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	24%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
778,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.18	**C20**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	20 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di marciapiede e realizzazione di collegamento a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.240,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.24	**C21**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	
Larghezza	196cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

989,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.24-24A	**C22**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	500 cm
Larghezza	196cm
Pendenza	24%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.751,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.26	**C23**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	167 cm
Larghezza	300 cm
Pendenza	9%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note: Consigliato spostamento dell'attraversamento compresa eliminazione della segnaletica e suo rifacimento.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.590,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.30	**C24**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	650 cm
Larghezza	240 cm
Pendenza	6%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.320,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34	**C25**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	70 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 240 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito, in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

0,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34	**C26**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	13 cm
Lunghezza	1160 cm
Larghezza	200 cm
Pendenza	6%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.752,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34	**C27**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	79 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 194 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in latro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.1 via Corridoni, centro civico	**C28**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	500 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.314,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.1 via Corridoni, centro civico	**C29**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.01_Attraversamento pedonale non presente

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	600 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note: spostamento attraversamento esistente

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Note: Valutare la fattibilità con di uffici preposti.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

12.704,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.1 via Corridoni, centro civico	**C30**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	600 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note: attraversamento pedonale in corrispondenza di passo carraio.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata. Consigliato spostamento dell'attraversamento con suo rifacimento rialzato.

Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
90,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.1 via Corridoni, centro civico	**C31**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	800 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%. Consigliata la posa di paletti parapedonali laterali alla rampa.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.160,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34/A	**C32**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	700 cm
Larghezza	147 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.853,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34/A	**C33**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	160 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
648,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34/A	**C34**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.03_Percorso con delimitazione non percepibile

Altezza dislivello	
Lunghezza	1000 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine) per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali. Lunghezza massima del varco 8 m.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

761,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34/A	**C35**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

0,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34/C	**C36**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.01_Attraversamento pedonale non presente

Altezza dislivello	16 cm
Lunghezza	600 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di attraversamento pedonale a 5 m dal segnale di STOP. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

5.770,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.34/C	**C37**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	16 cm
Lunghezza	670 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	11%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.809,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	Lotto non edificato, civ.53 sul lato opposto	**C38**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	5 cm
Lunghezza	250 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
180,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato destro	**V03**
Identificazione	civ.53	**C39**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	670 cm
Larghezza	300 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiedi 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
504,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1	**C40**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	2600 cm
Larghezza	120 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della pavimentazione da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.184,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1	**C41**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.03_Percorso con delimitazione non percepibile

Altezza dislivello	
Lunghezza	2600 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di guida naturale a delimitazione del percorso anche con essenze vegetali.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

910,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1	**C42**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	94 cm
Larghezza	120 cm
Pendenza	13%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
519,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1	**C43**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	2300 cm
Larghezza	120 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della pavimentazione da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.932,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1	**C44**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	627 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.694,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1	**C45**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	3700 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della pavimentazione da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.885,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1, intersezione	**C46**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	13 cm
Lunghezza	178 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
702,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1-11	**C47**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.01_Attraversamento pedonale non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	600 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiedi 150 e 146 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.620,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.11	**C48**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	100 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
103,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.11	**C49**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	65 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	17%

Note: considerata la lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
578,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.11	**C50**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Altezza dislivello	
Lunghezza	6000 cm
Larghezza	85 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 146 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

0,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.13	**C51**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	100 cm
Larghezza	148 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riparazione puntuale della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

104,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.13	**C52**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	66 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 148 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.13	**C53**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	1150 cm
Larghezza	234 cm
Pendenza	15%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

6.529,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.13	**C54**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	3200 cm
Larghezza	234 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riparazione della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

5.242,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.13A	**C55**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	8 cm
Lunghezza	900 cm
Larghezza	234 cm
Pendenza	8%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.297,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.13A	**C56**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	84 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.13A, fermata TPL	**C57**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

10.01_Fermata TPL non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Adeguamento della banchina con segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
900,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.15	**C58**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	150 cm
Larghezza	50 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riparazione puntuale della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

105,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.15	**C59**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	76 cm
Pendenza	

Note: arghezza marciapiede 203 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione dell'aiuola e dell'essenza arborea.

Note: Valutare in alternativa l'allargamento del marciapiede per garantire un passaggio di 90 cm.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.030,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.15	**C60**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	62 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 203 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione dell'aiuola e dell'essenza arborea.

Note: Valutare in alternativa l'allargamento del marciapiede per garantire un passaggio di 90 cm.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.030,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.15	**C61**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	900 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.186,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.15	**C62**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	78 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione dell'aiuola e dell'essenza arborea.

Note: Valutare in alternativa l'allargamento del marciapiede per garantire un passaggio di 90 cm.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.030,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.15	**C63**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	158 cm
Larghezza	200 cm
Pendenza	7%

Note: considerata la lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
864,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.17	**C64**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	135 cm
Larghezza	170 cm
Pendenza	9%

Note: considerata la lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
735,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.17-19	**C65**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	1200 cm
Larghezza	170 cm
Pendenza	9-12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.529,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.21	**C66**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	350 cm
Larghezza	170 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.387,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.23	**C67**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	600 cm
Larghezza	170 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.693,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.25	**C68**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	750 cm
Larghezza	170 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.999,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.27	**C69**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	1220 cm
Larghezza	170 cm
Pendenza	12%

Note: compreso anche pendenza dovute a ingresso pedonale.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'accesso pedonale e il passo carraio, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.917,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.29-31	**C70**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio



Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	1500 cm
Larghezza	175 cm
Pendenza	

Note: compreso anche ingresso pedonale.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'accesso pedonale e il passo carraio, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

6.237,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.31	**C71**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	183 cm
Larghezza	300 cm
Pendenza	8%

Note: larghezza totale marciapiede 200 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note: Consigliato spostamento dell'attraversamento compresa eliminazione della segnaletica e suo rifacimento.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.644,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.31	**C72**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	183 cm
Larghezza	300 cm
Pendenza	8%

Note: larghezza totale marciapiede 200 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note: Consigliato spostamento dell’attraversamento compresa eliminazione della segnaletica e suo rifacimento.

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

708,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1, via Aquileia	**C73**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	13 cm
Lunghezza	305 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	9%

Note: larghezza totale marciapiede 300 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.428,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.1, via Aquileia	**C74**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 300 e 226 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d’intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
708,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.10, via Aquileia	**C75**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	13 cm
Lunghezza	300 cm
Larghezza	180 cm
Pendenza	7%

Note: larghezza totale marciapiede 226 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.336,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.10, via Aquileia	**C76**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	13 cm
Lunghezza	144 cm
Larghezza	230 cm
Pendenza	9%

Note: considerata lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.077,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.6, via Aquileia	**C77**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	160 cm
Larghezza	224 cm
Pendenza	9%

Note: considerata lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.129,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.4, via Aquileia	**C78**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	750 cm
Larghezza	240 cm
Pendenza	15%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.968,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.2, via Aquileia	**C79**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	750 cm
Larghezza	240 cm
Pendenza	9%

Note: considerata lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.320,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.2, via Aquileia	**C80**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	1000 cm
Larghezza	264 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riparazione puntuale della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.848,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.2, via Aquileia	**C81**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	75 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 200 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

400,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.2, via Aquileia	**C82**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	0-12 cm
Lunghezza	1300 cm
Larghezza	63 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Ripristino della continuità della pavimentazione o inserimento di guide naturali anche date da elementi vegetali



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

574,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.2, via Aquileia	**C83**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	15 cm
Lunghezza	1000 cm
Larghezza	264 cm
Pendenza	15%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

4.752,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.33	**C84**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	1100 cm
Larghezza	200 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riparazione puntuale della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.540,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.33	**C85**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	1300 cm
Larghezza	200 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

5.688,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.35	**C86**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	85 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 148 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riduzione dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
180,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.35	**C87**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	13 cm
Lunghezza	1000 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	13%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.564,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.37	**C88**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	82 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 146 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riduzione dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
180,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.37	**C89**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	100 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
630,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.37	**C90**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.03_Percorso con delimitazione non percepibile

Altezza dislivello	
Lunghezza	400 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di guida naturale anche con uso di elementi vegetali



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

140,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.41	**C91**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	2,5-4,5 cm
Lunghezza	146 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
105,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.41	**C92**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	156 cm
Larghezza	151 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
598,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L5
Via	della Villa - lato sinistro	**V3**
Identificazione	civ.41	**C93**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	88 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riduzione dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

180,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.43	**C94**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	900 cm
Larghezza	146 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%. Consigliata la posa di paletti parapedonali laterali alla rampa.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.366,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.45-45A	**C95**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	1200 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.780,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.45-45A	**C96**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	66 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riduzione dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

180,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.45-45A	**C97**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	1000 cm
Larghezza	154 cm
Pendenza	12%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%. Consigliata la posa di paletti parapedonali laterali alla rampa.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.772,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.47	**C98**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	75 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 146 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riduzione dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
252,00

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.47	**C99**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	160 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Lunghezza massima del varco 8 m.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

648,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.47	**C100**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	80 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 150 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riduzione dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

180,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.49	**C101**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.03_ Percorso di larghezza inferiore a 90 cm

Altezza dislivello	
Lunghezza	1800 cm
Larghezza	70-90 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

0,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.49	**C102**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	63 cm
Pendenza	

Note: restringimento costituito da palo della pubblica illuminazione

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	della Villa - lato sinistro	**V03**
Identificazione	civ.49	**C103**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_ Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	150 cm
Larghezza	116 cm
Pendenza	9%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

585,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	**CASTIONS DELLE MURA**	**L05**
Via	**Filippo Corridoni**	**V04**
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da della Villa a civ. 5 di via Filippo Corridoni	



Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.34, via della Villa	**C01**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	700 cm
Larghezza	83-180 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%. Consigliata la posa di paletti parapedonali laterali alla rampa.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.664,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.2	**C02**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	87 cm
Larghezza	163 cm
Pendenza	13%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

470,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.4B	**C03**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

8.01_Attraversamento pedonale non presente

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	1200 cm
Larghezza	250 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Compresa aiuola spartitraffico.



Note: lunghezza massima attraversamenti 8 m.

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

9.008 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.4B	**C04**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	
Larghezza	83 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

418,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.4B	**C05**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.04_Marciapiede non presente o non conforme

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	
Larghezza	118 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Raccordo dei tratti di percorso o marciapiede interrotti da accesso carraio mediante prolungamento della pavimentazione, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, ricostruzione a raso e senza discontinuità delle pavimentazioni adiacenti, realizzazione di eventuali rampe di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.350,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.4B	**C06**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	
Larghezza	118 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

425,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.6	**C07**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	700 cm
Larghezza	145 cm
Pendenza	12%

Note: compreso anche accesso pedonale

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.558,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.6	**C08**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	100 cm
Larghezza	145 cm
Pendenza	12%

Note: considerata lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
627,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.6-14	**C09**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.04_Marciapiede non presente o non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	330 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Raccordo dei tratti di percorso o marciapiede interrotti da accesso carraio mediante prolungamento della pavimentazione, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, ricostruzione a raso e senza discontinuità delle pavimentazioni adiacenti, realizzazione di eventuali rampe di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

347,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.14	**C10**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	9 cm
Lunghezza	115 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	6%

Note: considerata lunghezza media.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
486,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.14	**C11**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	73 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 183 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in latro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.14	**C12**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	550 cm
Larghezza	183 cm
Pendenza	12%

Note: rotture in corrispondenza dell'aiuola

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.569,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.16	**C13**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	85 cm
Pendenza	

Note: larghezza marciapiede 205 cm.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in latro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

390,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.16	**C14**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	8 cm
Lunghezza	600 cm
Larghezza	205 cm
Pendenza	8%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.657,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.18	**C15**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	100 cm
Larghezza	245 cm
Pendenza	

Note: rotture in corrispondenza dell'aiuola

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
172,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.18	**C16**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.05_Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	450 cm
Larghezza	245 cm
Pendenza	10%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.986,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.18	**C17**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	100 cm
Larghezza	245 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
172,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.18-20	**C18**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio



Altezza dislivello	12 cm
Lunghezza	16000 cm
Larghezza	245 cm
Pendenza	12%

Note: compreso ingressi pedonale civ. 20.

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

8.291,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato destro	**V04**
Identificazione	civ.20	**C19**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm

Altezza dislivello	20 cm
Lunghezza	
Larghezza	326 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Demolizione di parte di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

2.348,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.1, Centro civico	**C20**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	11 cm
Lunghezza	100 cm
Larghezza	380 cm
Pendenza	11%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.505,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.1, Centro civico	**C21**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.04_Marciapiede non presente o non conforme

Altezza dislivello	
Lunghezza	3000 cm
Larghezza	150 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di percorso con finitura antisdrucciolo incluse demolizioni e ripristini, da realizzarsi in prossimità della guida naturale definita dal muro di cinta.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

8.100,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.1, Centro civico	**C22**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

0,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.3	**C23**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

9.01_Stallo riservato non presente

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Realizzazione di parcheggio con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
240,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.3	**C24**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

7.03_Percorso con delimitazione non percepibile

Altezza dislivello	
Lunghezza	3900 cm
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Si consiglia l'arretramento degli stalli di parcheggio per la definizione del percorso pedonale in prossimità del muro di cinta con posa di cordoli a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Larghezza min 150 cm, altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.925,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.3	**C25**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Altezza dislivello	
Lunghezza	600 cm
Larghezza	148 cm
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Riparazione puntuale della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

622,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.5a	**C26**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	148 cm
Pendenza	9%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
746,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.5a-5	**C27**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio

Altezza dislivello	14 cm
Lunghezza	1000 cm
Larghezza	148 cm
Pendenza	14%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

3.624,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.5	**C28**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Altezza dislivello	10 cm
Lunghezza	450 cm
Larghezza	197 cm
Pendenza	7%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato

1.597,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.5	**C29**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

9.02_Stallo riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa in cls con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale, cordolo laterale h 10 cm.



Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato

405,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.5	**C30**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Altezza dislivello	16 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	195 cm
Pendenza	8%

Note:

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.



Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.124,00 €

Ambito	Urbano	**Cod.**
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	**V04**
Identificazione	civ.5	**C31**

RILIEVO STATO DI FATTO

Criticità

6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano mobile

Altezza dislivello	
Lunghezza	
Larghezza	
Pendenza	

Note: porta bici

PROPOSTA DI PROGETTO

Descrizione

Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento al fine di garantire l'uso agevole del percorso.

Note:

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato